

Przedmiar
OSZ Mińsk Maz roboty wykończeniowe wewnętrzne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rob wyk II etap					
1 45214800-8 Roboty wykończeniowe wewnętrzne- malowanie					
1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - PARTER	m ²		
d.1	1505-03	14.15+33.39+17.22+6.18+66.00+8.46+1.94+8.46+6.45+12.6+9.30+52.2+40.68+60.27+79.50+19.44+80.00	m ²	516.240	
				RAZEM	516.240
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-PIETRO	m ²		
d.1	1505-03	92.45+74.36+34.43+9.61+41.66+15.45+45.46+18.53+33.42+9.85+27.54+17.71+13.47+3.37	m ²	437.310	
				RAZEM	437.310
2 45214800-8 posadzki					
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych (dywanopodobna pętelkowa) rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.2	1113-02	<p. 1.11> 3.33*2.95 <xsero>4.25*2.25 <p biuro 1.4-1.6.>7.25*10.26 <p.biuro 1.7> 4.23*3.65 <p.biuro 1.8.> 4.24*4.37	m ² m ² m ² m ² m ²	9.824 9.563 74.385 15.440 18.529	
				RAZEM	127.741
4	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu klejone z wklejoną wykładziną podłogową dywanopodobną (pentelkową - 5 cm)	m		
d.2	1113-06	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
5	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm lub 30x30cm w kolorze szaropodobnym (kolor zbliżony do okładziny schodowej), układanych metodą kombinowaną z przygotowaniem podłoża. Płytki gr 9 mm przeciwślizgowe, odporne na plamienie - impregnowane, do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.2	1118-06	< wiatrołap> 2.10*3.50 <kor wejście> 4.98*3.73+6.78*2.65+1.86*1.98+2.31*3.91+1.30*1.90+1.10*0.25*2+1.0*0.15 <sala konferencyjna>8.72*6.78 <szatnia>7.35*1.90+0.87*0.47*4 <korytarz piętro> 2.60*1.42+5.78*2.35+1.40*0.30 <parapet okien> (0.35+0.12)*1.00*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	7.350 52.427 59.122 15.601 17.695 0.940	
				RAZEM	153.135
6	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm (lub 40x40) i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2	1119-01	< wiatrołap> 2.10+0.50+0.50+1.20 <korytarz wejście> 6.78+1.86+1.98+10.61+0.88+1.30+1.30+ 0.50+1.03+1.09 <korytarz łącznik>5.08-1.98+ 4.50+5.08+4.50- 0.90*2 <szatnia>7.35*2+1.90*2 <korytarz piętro>5.70-0.90*2+2.20 + 2.60*2 <sala konferen>(8.72+6.78)*2-0.90	m m m m m m	4.300 27.330 15.380 18.500 11.300 30.100	
				RAZEM	106.910
7	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.2	2809-05	poz.6	m	106.910	
				RAZEM	106.910
8	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy- kątownik profile aluminiowe- ramka wycieraczki wtopiona w posadzkę	m		
d.2	1124-06 - analogia	(0.90+1.60)*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01	poz.3 poz.5	m ² m ²	127.741 153.135	
				RAZEM	280.876
3 45214800-8 Instalacja multimedialna					
10	KNR 5-01a	Montaż instalacji multimedialnej łącznie z uruchomieniem: 1 serwer (dostawa inwestora), 10 gniazd komputerowych. 200 mb przewodu 8-10 żyłowego	kpl.		
d.3	0802-01 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000